

Sanierung Riedernstrasse, Glarus



Der Kanton Glarus sanierte die Riedernstrasse in Glarus im Bereich Landstrasse bis Ausgangs Glarus, inklusive neuer Strassengestaltung.

Die Kanalisation der Gemeinde war in einem sehr schlechten Zustand und musste dringend saniert werden. Auch die Werkleitungen waren in die Jahre gekommen und wurden im gleichen Zuge saniert. Gleichzeitig wurde auch die Berglistrasse bis zur Garage Röschmann saniert.

Auf der ganzen Länge wurde ein Trennsystem erstellt mit den Durchmessern 300 im Schmutzwasser und 400 im Regenwasser. Auf Höhe der Lurigenstrasse wurde ein DN 500 Rohr erstellt, dieses dient später für die Regenwasserableitung, welche in der Lurigenstrasse erstellt werden soll.

Weiter wurde gemäss generellem Wasserversorgungsprojekt die Wasserleitung ersetzt und die weiteren Werke Gas und EW den heutigen Anforderungen angepasst.

Die Herausforderung war der enge Zeitplan mit einer Sanierung von 600m Werkleitungen bei bis zu 4m Grabentiefe und einer Belagsfläche von 4'700 m² in nur 8 Monaten Bauzeit.

Kompetenzbereich	Werkleitungs- und Strassenbau
Bauherrschaft	Kanton Glarus / Gemeinde Glarus / tb.glarus
Leistungsumfang	Projektierung und Ausführung
Zeitraum	2015 - 2016
Baukosten	2'100'000 Fr.
Projektleitung Bauleitung	Marc Menzi Johannes Schindler
Kenndaten	-Werkleitungslänge 600m -Strassenfläche 4'700m ²
Besonderheiten	-Aufwendige Verkehrsführung -Neue Strassengestaltung -Enger Zeitplan für Ausführung