

Sanierung Fridolinstrasse Bilten



Die bereits 2018 geplante Deckbelagssanierung wurde aufgrund einer Leckage in der Wasserleitung zurückgestellt. Da bereits mehrere Schäden auf der Wasserleitung bekannt waren, wurde eine Komplettsanierung der Wasserleitung, eine Verstärkung des EW Blocks, ein Aufbau des Trennsystems und eine Gaserschliessung geplant.

Das Regenwasser wird in den Rufibach abgeleitet und die Liegenschaften im Trennsystem entwässert. Mit dem Projekt konnte die Wasserleitung in der Rufibachstrasse aufgehoben werden und so ein zukunftsorientiertes System aufgebaut werden.



Kompetenzbereich	Werkleitungs- und Strassenbau
Bauherrschaft	Gemeinde Glarus Nord / TBGN / Energie Zürichsee Linth
Leistungsumfang	Projektierung und Ausführung
Zeitraum	Sommer 2019 bis Winter 2020
Baukosten	1'000'000 Fr.
Projektleiter Bauleiter	Marc Menzi Johannes Schindler
Kenndaten	-Werkleitungslänge 200 m ¹ -Strassenfläche 1'000 m ²
Besonderheiten	- Arbeiten in sensibler Umgebung (Kirche, Kindergarten) - Einlauf in Rufibach DN 500