

## Sammelstelle Obstalden



Die Arbeiten an der Sammelstelle in Obstalden konnten Mitte November abgeschlossen und der Bevölkerung übergeben werden.

Mit der neuen Sammelstelle stehen nun zwei Abfall, drei Glas und ein Büchsen - Halbunterflurcontainer mit je 5m<sup>3</sup> Nutzinhalt zur Verfügung. Bisher waren es sechs offene Abfallcontainer mit je 1m<sup>3</sup> und drei Glascontainer mit je 1.5m<sup>3</sup>. Durch die Lage der Container im Boden ist auch der Geruch bei heissem Wetter reduziert und eine hydraulische Vorrichtung verhindert übermässigen Lärm durch zufallende Deckel. Die Sammelstelle verfügt über ein klar geregeltes Verkehrsregime mit Ein- und Ausfahrt. Die Böschungen wurden mit einer Stützmauer gesichert und in das Gelände eingepasst. Die Oberflächen sind in Sichtbeton gestellt und werden mit einem Drahtgeflecht als Absturzsicherung abgeschlossen.

<b>Kompetenzbereich</b>	Öffentliche Infrastrukturen
<b>Bauherrschaft</b>	Gemeinde Glarus Nord
<b>Leistungsumfang</b>	Projektierung und Ausführung
<b>Zeitraum</b>	2022
<b>Baukosten</b>	250'000 Fr.
<b>Projektleitung Bauleitung</b>	Marc Menzi
<b>Kenndaten</b>	6 Halbunterflurcontainer inkl. Beleuchtung
<b>Besonderheiten</b>	Abfallsystem unterirdisch mit Containern