

Sanierung Insel 4-10, Glarus



Die Eigentümer die Privatstrasse Insel in Glarus, sanierten die Leitungen der Werke Abwasser, Wasser, Gas und EW, welche sich in einem desolaten Zustand befanden. Die Sanierung der Abwasserleitung beinhaltete auch die Erstellung von Trennsystemen auf den Privatliegenschaften, welche neu mit Sickeranlagen ausgestattet sind und somit von der Abwassergebührenreduktion Gebrauch machen können. Die Deckbelagsarbeiten wurden wegen des Winter- und Kälteeinbruchs auf das 2. Quartal 2021 verschoben.



Kompetenzbereich	Werkleitungs- und Strassenbau
Bauherrschaft	TB Glarus / Bewohner Insel 4-10
Leistungsumfang	Projektierung und Ausführung
Zeitraum	Herbst 2020
Baukosten	270'000 Fr.
Projektleiter Bauleiter	Marc Menzi Loris Zuliani
Kenndaten	Werkleitungslänge Wasser/Gas/EW 100 m ¹ Werkleitungslänge Abwasser 180 m ¹ Strassenfläche 250 m ²
Besonderheiten	Private Auftraggeber und Strassenbesitzer Geringes Gefälle der Abwasserleitung