

Hof- und Hauptstrasse, Weesen



Der Kanton St. Gallen sanierte die Hauptstrasse und erstellte eine Bushaltestelle bei der Hofstrasse. Aufgrund dieser Massnahmen erneuerten die Gemeinde und SAK ihre Werke ebenfalls. Im Bereich der Hauptstrasse wies die Regenwasserleitung einen unzureichenden Durchmesser auf. Die projektierte Leitung musste mittels Spriessung verlegt werden, da sie bei einer Tiefe von drei Meter erstellt wurde. Im Zusammenhang mit der Sanierung der Hauptleitungen, erneuerte die Kirche ihre Anschlussleitungen. Die Umgebung um die Kirche wurde, in Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde, optisch aufgewertet und somit ein Platz für Kirchenfeste oder auch nur zum Verweilen geschaffen.



Kompetenzbereich	Werkleitungsbau und Strassenbau
Bauherrschaft	Gemeinde Weesen / SAK / Kt. St. Gallen / Kat. Kirche Weesen
Leistungsumfang	Projektierung und Ausführung
Zeitraum	Sommer 2019 und Frühling 2020
Baukosten	1'000'000 Fr.
Projektleiter Bauleiter	Marc Menzi Johannes Schindler
Kenndaten	- Regenwasserleitung 170m ¹ - Wasserleitung / EW Block 120m ¹ - Pflästerung 320m ² - Belag 210m ² - Bruchsteinmauern 50m ¹
Besonderheiten	- Archäologische Schutzzone - Erstellung Bushaltestelle mit Wartehaus - Arbeiten in sensibler Umgebung (Kirche, Friedhof, Schulweg) - Sanierung Brunnen Kirche - Bruchsteinmauern (Ortsbild)