

Erschliessung Teilgebiet C Schlifeliweg, Weesen



Das Bauland im Bereich Schlifeli wurde durch die Gemeinde mit Werkleitungen und einer Strasse erschlossen. Kombiniert zur Erschliessung wurde ebenfalls der Hochwasserschutz des Gebiets, durch ein Projekt der Firma Niederer + Pozzi Umwelt AG, verbessert. Die Massnahmen umfassten die Neuerstellung des Trennsystems und Wasserleitungen, sowie eine Erweiterung des EW Netzes.

Die Brücke über den Holzerbach wurde erneuert. Der Bach wurde während der Bauphase umgeleitet, damit die Werkleitungen neben dem Bach im Trockenen verlegt werden konnten.



Kompetenzbereich	Werkleitungs- und Strassenbau
Bauherrschaft	Gemeinde Weesen / SAK
Leistungsumfang	Projektierung und Ausführung
Zeitraum	Sommer / Herbst 2019
Baukosten	420'000 Fr. (exkl. Bach / Brücke)
Projektleiter	Marc Menzi
Bauleiter	Johannes Schindler
Kenndaten	<ul style="list-style-type: none">- Schmutzwasserleitung 100 m¹- Regenwasserleitung 70m¹- Wasserleitung 40 m¹- EW / Swisscom Block 70m¹
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">- Umleitung Holzerbach- Koordination Arbeiten Hochbau / Hochwasserschutz / Tiefbau