

Werksanierung ev. – ref. Kirche, Ennenda



Aufgrund des desolaten Zustandes der bestehenden Regenwasserleitungen, mussten alle Abwasserleitungen neu erstellt werden. Es wurden alle Dachwasser neu gefasst und mit einem Dachwasserschacht versehen.

Ebenfalls wurde das Mischsystem aufgehoben und der Trinkwasseranschluss neu erstellt.

Ebenfalls wurde die Pflasterung um die Kirche neu erstellt.

Eine besondere Herausforderung war das Arbeiten in einer sensiblen Umgebung mit einem stetig aktiven Kirchenbetrieb und der Wahrung der Totenruhe.

Besonders wichtig war es, die Erschütterungen so gering wie möglich zu halten, um Schäden an den Stuckaturen im Inneren der Kirche zu verhindern.



Kompetenzbereich	Werkleitungsbau
Bauherrschaft	Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Ennenda
Leistungsumfang	Projektierung und Ausführung
Zeitraum	Herbst 2018
Baukosten	85'000 Fr.
Projektleiter	Marc Menzi
Bauleiter	Loris Zuliani
Kenndaten	<ul style="list-style-type: none">- Schmutzwasserleitung 25 m¹- Regenwasserleitung 110 m¹- Wasserleitung 30 m¹
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">- Arbeiten in sensibler Umgebung- Koordination mit Kirchenbetrieb- Arbeiten mit geringen Erschütterungen