

Sanierung Bachdörfli, Näfels



Aufgrund des ungenügenden Zustandes der Strasse, der Wasser- und Stromleitungen hat die Gemeinde Glarus Nord und die TBGN das Quartier Bachdörfli saniert. Es wurde das Trennsystem mit Einleitungen ins Kleinlinthli und den Mühlbach erstellt. Auch wurde das Trennsystem bei den, noch im Mischsystem entwässerten, Liegenschaften umgesetzt.

Die Wasserversorgung wurde normgerecht neu aufgebaut und die Ringleitung aufgehoben. Zukünftig ist die Stammleitung in der Alten Bahnhofstrasse und die Leitungen im Bachdörfli dienen nur noch der Löschwasser und Liegenschaftsversorgung.

Weiter wurde ein neues EW und Kommunikation - Trasse und eine Gasleitung erstellt.

Sämtliche Werkleitungen wurden möglichst nah an der Strassenoberfläche erstellt um kostspielige und zeitintensive Wasserhaltungen zu vermeiden.

Im gleichen Zeitraum haben auch die Arbeiten an der Überbauung Bachdörfli gestartet. Diese Arbeiten wurden in enger Zusammenarbeit, mit den Planern der Hochbauarbeiten, ins Terminprogramm der Baustelle integriert.

Kompetenzbereich	Werkleitungs- und Strassenbau
Bauherrschaft	Gemeinde Glarus Nord / TBGN
Leistungsumfang	Vorprojekt bis Inbetriebnahme
Zeitraum Ausführung	Frühling 2021 bis Herbst 2021
Baukosten	1'450'000 Fr.
Projektleiter Bauleiter	Johannes Schindler Loris Zuliani
Kenndaten	-Werkleitungslänge 350 m ¹ -Strassenfläche 1'700 m ²
Besonderheiten	-Bauarbeiten in engen Gassen -Hoher Grundwasserspiegel -Koordination Arbeiten mit Hochbau -Optimierung Wasserversorgung

