



Werksanierung Hohlensteinstrasse, Ennenda



Im Rahmen des Projekts Sanierung Hohlensteinstrasse in Ennenda wurden die Wasser- und Gasleitungen sowie der EW-Rohrblock saniert. Zusätzlich wurde der Strassenoberbau erneuert und der Dorfbach mit dem Rohrblock gequert. Die Oberflächengestaltung und die Strassenentwässerung wurden angepasst und eine Sammelstelle eingerichtet. Zu den besonderen Herausforderungen gehörten die Arbeiten in der Nähe des Dorfbachs sowie die Gewährleistung des Zugangs zu benachbarten Liegenschaften. Darüber hinaus wurde die Hohlensteinstrasse umfassend neugestaltet, einschliesslich eines Trottoirs, Ausweichstellen und verkehrsberuhigende Massnahmen.

| | |
|----------------------------|---|
| Kompetenzbereich | Werkleitungs- und Strassenbau Gestaltung und Verkehrsberuhigung |
| Bauherrschaft | Gemeinde Glarus / tb.glarus |
| Leistungsumfang | Vorprojekt bis Inbetriebnahme |
| Zeitraum Ausführung | Frühling 2023 bis Sommer 2023 |
| Baukosten | 1'050'000 Fr |
| Projektleiter | Marc Menzi |
| Bauleiter | Loris Zuliani / Marc Menzi |
| Kenndaten | -Werkleitungslänge 400 m ¹ -Strassenfläche 910 m ² |
| Besonderheiten | -Querung Dorfbach mit EW-Rohrblock -Erstellen Sammelstelle -Anpassung Strassenentwässerung -Komplette Neugestaltung Oberfläche |

